

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗ/ΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : / 2024

ΠΡΟΥΠ.: 3.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
Κ.Α. 30.6661.0001
CPV: 45324000-4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια και τις εργασίες πλήρους τοποθετημένης γυψοσανίδας με μόνωση, σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης, λόγω αναγκών - συνθηκών για την καλύτερη λειτουργία τους. Το συνολικό εμβαδό είναι 80,50 m2 γυψοσανίδα-τοιχοποιία συνολικής διάστασης 10 cm, που περιλαμβάνει μεταλλικό σκελετό 7,50 cm, πετροβάμβακα 5 cm (P75), φύλλο γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm και στοκάρισμα της γυψοσανίδας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μέχρι 31-12-2024.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΟΛΙΚΗ (€)
1	ΓΨοσανίδα πάχους (φύλλο) 12,5mm, αμφίπλευρη πλήρους τοποθετημένης με μεταλλικό σκελετό 7,50cm και πετροβάμβακα 5cm, συνολικού πάχους 10cm.	M2	80,6451	30,00	2.419,35	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						2.419,35
Φ.Π.Α 24%						580,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						3.000,00

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ