

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΤΕΠ	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή	1	NET ΟΙΚ 22.21.01		ΟΙΚ-2238	μ2	30,85	4,50	138,83
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, με προσοχή για την εξαγωγή αέριων πλακών	2	NET ΟΙΚ 22.21.02		ΟΙΚ 2239	μ2	14,00	7,80	109,20
3	Αποξήλωση ειδών υγιεινής (λεκάνες, ουρωτήρες, νιπτήρες, βρύσες,καζανάκια), παλιών σωληνώσεων αποχέτευσης-παροχές νερού βρυσών,σιφωνιών νιπτήρων και δαπέδου και αποκατάστασης αυτών με νέα είδη υγιεινής και εξαρτήματα συνδέσεως τοποθετημένα, συνδεδεμένα-έτοιμα προς χρήση	3	Κατ' αποκοπή		ΟΙΚ 7326.1	τεμ	1,00	1.600,00	1.600,00
4	Επενδύσεις τοίχων με τα υπάρχοντα πλακίδια (προσεκτικής καθαίρεσης), διαστάσεων 15x20 cm	4	NET ΟΙΚ Ν/73.34.01.01	03-07-02-00	ΟΙΚ 7326.1	μ2	14,00	15,70	219,80
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 ή 20x25cm	5	NET ΟΙΚ Ν/ 73.34.02	03-07-02-00	ΟΙΚ 7326.1	μ2	59,00	33,50	1.976,50
6	Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20cm	6	NET ΟΙΚΝ/ 73.33.01	03-07-02-00	ΟΙΚ 7331	μ2	43,68	29,50	1.288,56
7	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών	7	NET ΟΙΚ 77.02.01	03-10-02-00	ΟΙΚ 7706	μ2	51,54	2,20	113,39
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρνιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	8	NET 77.80.01	03-10-02-00	ΟΙΚ 7785.1	μ2	50,00	9,00	450,00
9	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	9	NET ΟΙΚ Ν/ 77.91	03-10-03-00	ΟΙΚ 7791	μ2	120,00	7,00	840,00
10	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών πλακιδίων	10	NET ΟΙΚ 73.99		ΟΙΚ 7399	μ.μ.	17,50	4,50	78,75
11	Προμήθεια και τοποθέτηση διάτρητης λαμαρίνας 1,5 χιλ.	11	NET ΟΙΚ Ν/ 64.31.01		ΟΙΚ 6431	μ2	2,00	44,00	88,00
12	Αποξήλωση παλαιών θερμαντικών σωμάτων και επανατοποθέτηση καινούργιων III 905	12	ΑΤΗΕ Κ/8438.1.1		ΗΛΜ 26	τεμ.	6,00	100,09	600,54

13	Εξαερισμός χώρου τουαλετών	13	Κατ' αποκοπή		ΗΛΜ 26	τεμ	4,00	245,00	980,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								8.483,56
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								1.272,53
	ΣΥΝΟΛΟ								9.756,10
	Φ.Π.Α. 23%								2.243,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								12.000,00

Κοζάνη 3 / 6 / 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρονόμος Τοπί/φος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Υπεύθυνος
Εργων Συντηρήσεων

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τανίδου Ελευθερία
Πολιτ. Μηχανικός Π.Ε.

Στραβού Βασιλική
Πολιτ. Μηχανικός Τ.Ε.