

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	A.T.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΤΕΠ	ΚΩΔΙΚ. ΑΝΑΘ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων	1	NET ΟΙΚ Ν/22.23	14-02-01-01	ΟΙΚ 2252	μ2	78,60	5,70	448,02
2	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	2	NET ΟΙΚ 22.22.02		ΟΙΚ 2241	μ2	20,00	9,00	180,00
3	Επικεράμωση με τα υπάρχοντα κεραμίδια ή με νέα όπου απαιτηθεί, ρωμαϊκού τύπου ή ολλανδικού τύπου	3	NET ΟΙΚ Ν/72.16	03-05-01-00	ΟΙΚ 7211	μ2	11,25	17,50	196,88
4	Επιστέγαση με λαμαρίνα ηλεκτροστατικής βαφής 0,05mmx 1,10 m	4	NET ΟΙΚ Ν /72.31.02	03-05-02-01	ΟΙΚ-7231	μ2	32,00	13,00	416,00
5	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	5	NET ΟΙΚ Ν/49.01.02		ΟΙΚ 3213	μ.μ	5,00	20,00	100,00
6	Επιχρίσματα τριπτά ή τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	6	NET ΟΙΚ Ν/ 71.21	03-03-01-00	ΟΙΚ-7121	μ2	45,00	14,50	652,50
7	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20cm, συνθέτου ή πολυσύνθετου σχεδίου	7	NET ΟΙΚ Ν/ 71.83		ΟΙΚ-7181	μμ	126,53	29,50	3.732,64
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών	8	NET ΟΙΚ 77.80.02	03-10-02-00	ΟΙΚ 7785.1	μ2	98,93	10,10	999,19
9	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	9	NET ΟΙΚ 23.03	01-03-00-00	ΟΙΚ-2303	μ2	313,98	5,60	1.758,29
ΣΥΝΟΛΟ									8.483,51
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 %									1.272,53
ΣΥΝΟΛΟ									9.756,04
Φ.Π.Α 23 %									2.243,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									11.999,93

Κοζάνη 4 / 6 / 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΟΖΑΝΗ 4 / 6 / 2015

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Με Ε.Δ ο Υπεύθυνος
Εργων Συντηρήσεων

ΚΟΖΑΝΗ 4 / 6 / 2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρονόμος Τοπ/φος Μηχανικός

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Τανίδου Ελευθερία
Πολιτ. Μηχανικός Π.Ε.

Στραβού Βασιλική
Πολιτ. Μηχανικός Τ.Ε.