

ΑΡ.ΜΕΛ. 118/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

CPV : 44221000-5

Κ.Α. 70.6662.0002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου διαχωριστικού, υαλοπετάσματος στο χώρο του ΚΕΠ του Δήμου Κοζάνης, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, επί της οδού Δημοκρατίας 27 στην Κοζάνη.

Πρόκειται να τοποθετηθεί μια ξύλινη, σταθερή, κατασκευή διαστάσεων 3,29μ*2.59μ(μ*υ), προκειμένου να διαχωρίσει το χώρο του ΚΕΠ του Δήμου Κοζάνης από τον χώρο της εισόδου στο κτίριο της Π. Ε. Κοζάνης.

Η κατασκευή θα είναι δύο όψεων, της ίδιας μορφής και χρωματισμών με τις ξύλινες κατασκευές που υπάρχουν στο χώρο του ΚΕΠ. Θα αποτελείται από τρία τμήματα πλάτους το καθένα περίπου $(3,29/3=)1,10\mu$.

Θα είναι σταθερή κατασκευή, το κάτω μέρος της συμπαγές μέχρι ύψους περίπου 90εκ., με τέσσερις οριζόντιες τάβλες στο κάθε φύλλο, χρώματος μπλε, ίδιου ύφους, χρωματισμού και τεχνολογίας με το γκίσε του ΚΕΠ (μια επιπλέον τάβλα). Ενώ στο πάνω μέρος θα φέρει υαλοπίνακες από τζάμι Securit -τρίπλεξ ασφαλείας συνολικού πάχους 12χιλ.(3*4χιλ)

Θα τοποθετηθεί πινακίδα με πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του ΚΕΠ, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας του ΚΕΠ.

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μασίφ ξυλεία οξιάς κεντρικής Ευρώπης και κόντρα πλακάτζ από σημύδα Ρωσίας.

ΚΟΖΑΝΗ, 14-10-2019


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Παππά Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Τμ.Μελετών



Καρπουζιάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών



Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ**

CPV 44221000-5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα
1	Ξύλινο, σταθερό υαλοπέτασμα, τρίπτυχο , συνολικών διαστάσεων 3,29μ*2,59μ, από ξυλεία οξιιάς , κόντρα πλακάζ και υαλοπίνακες securit - τρίπλεξ ασφαλείας (12χιλ). Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.	Τεμ.	1

ΚΟΖΑΝΗ, 14-10-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Παπιά Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Τμ.Μελετών


Καρπουζάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών


Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ**

CPV 44221000-5

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Δαπάνη
1	Ξύλινο, σταθερό υαλοπέτασμα, τρίπτυχο, συνολικών διαστάσεων 3,29μ*2,59μ, από ξυλεία οξιός και κόντρα πλακάζ και υαλοπίνακες securit -τρίπλεξ ασφαλείας (12χιλ). Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση	Τεμ.	1	5.300,00	5.300,00
ΦΠΑ 24%					1.272,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ					6.572,00


ΚΟΖΑΝΗ, 14-10-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Παπιά Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Μελετών


Καρπουζιάς Χρήστος
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών


Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

