

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 59/2021

Παροχή υπηρεσίας:
«Εργασίες συντήρησης συστημάτων υδροληψιών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00€ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση των συστημάτων υδροληψιών που υπάρχουν στα δίκτυα υδάτων του Δήμου.

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο Δήμο Κοζάνης υπάρχουν εγκατεστημένα δίκτυα υδάτων, με υδροληψίες για τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών, ύδρευσης των παραγωγικών ζώων ή για άλλες χρήσεις.

Με την παρούσα παροχή υπηρεσίας, αντιμετωπίζονται οι βλάβες που μπορεί να παρουσιαστούν σ'αυτά τα συστήματα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα αφού μπορούν δυσανάλογα να επιβαρύνουν ή να βλάψουν δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021.

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται το ποσό των 4.960,00€ πλέον 960,00€ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ: 4.960,00€) Κ.Α. 70.6272.0009. Η υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ και θα κατανεμηθεί ως εξής:

ΕΤΟΣ	ΠΙΣΤΩΣΗ
2021	4.960,00€

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο τόπος παροχής της εργασίας είναι σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κοζάνης, όπου περιλαμβάνονται όλα τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού για αγροτική και κτηνοτροφική χρήση, όλων των αγροκτημάτων Κοζάνης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών είναι έως 31-12-2021.

6. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στην υπηρεσία αυτή περιλαμβάνονται:

1. Η αφαίρεση ή τοποθέτηση της υδροληψίας και μεταφοράς της σε σημείο που θα υποδείξει η Επιβλέπουσα υπηρεσία. Εάν γίνει αφαίρεση θα τοποθετηθεί στην θέση της τάπα για την προστασία του αγωγού.
2. Η αποκατάσταση βλάβης συστήματος υδροληψίας, δηλαδή η αναγνώριση-διερεύνηση βλάβης σε υδροληψία, η αντικατάσταση των φθαρμένων τεμαχίων με καινούρια, η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, τα υλικά στερέωσης, ή άλλα διάφορα υλικά, ή εργασίες, που απαιτούνται για την έντεχνη τοποθέτηση και στερέωση (μούφες, φλάντζες, βίδες, παξιμάδια, κόψιμο, κ.α)
3. Η τοποθέτηση ορειγάλκινης σφαιρικής βάνας διατομής 2,5 ιντσών με χερούλι, άκρα αρσενικό – θηλυκό, αρίστης ποιότητας, ονομαστικής πίεσης 16atm., με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και θα φέρουν υποχρεωτικά την σήμανση CE, σε σημείο που θα υποδείξει η Επιβλέπουσα υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται, η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σφαιρικών βανών 2 1/2" με χειρολαβή, η προμήθεια και σύνδεση όλων των υλικών σύνδεσης των υδραυλικών διατάξεων όπως ρακόρ κ.τ.λ., καθώς και οποιαδήποτε εργασία απαιτηθεί για την προσαρμογή των βανών με τον υφιστάμενο σωλήνα.

Η άμεση αντιμετώπιση των παραπάνω είναι πρωταρχικής σημασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά την βλάβη εντός 24 ωρών από την στιγμή της ενημέρωσής του, είτε από την Υπηρεσία, είτε από την αρμόδια Επιτροπή Άρδευσης.

Η εποπτεύουσα υπηρεσία μπορεί αναλόγως των παρουσιαζόμενων βλαβών μπορεί να ανακατανείμει το είδος των εργασιών που περιγράφονται στον προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να ενημερώνει την υπηρεσία και **την αρμόδια Επιτροπή Άρδευσης** για το πρόγραμμα εργασιών, καθώς και να μετακινεί τον επιβλέποντα στους χώρους εργασίας, όταν υπάρχει κώλυμα μετακίνησης.

Επιτρέπεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον, μέρους του αντικειμένου της σύμβασεως.

8. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, δηλαδή εργασίες υδραυλικού.

Απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:

- 1) Υπεύθυνη δήλωση ή ξεχωριστές υπεύθυνες δηλώσεις ότι:

1. Έλαβε γνώση των δικτύων του Δήμου Κοζάνης.
2. Γνωρίζει την φύση της εργασίας δηλαδή την επισκευή υδροληψιών αγροτικής και κτηνοτροφικής χρήσης.
3. Θα υπάρχει ειδικός τεχνίτης υδραυλικός σχετικός με την φύση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή, με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

2) πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης ή άλλου πιστοποιημένου φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

Κοζάνη 12/02/2021


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Κοζάνη, 12/02/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Π/Υ: 4.000,00€ πλέον 960,00€ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ:
4.960,00 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59/2021

CPV: 45232150-8 (Εργασίες σχετιζόμενες με τους
αγωγούς διανομής νερού)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	A.T.	ποσότητα	τιμή μονάδας σε ευρώ	Σύνολο σε ευρώ
1	Αφαίρεση ή τοποθέτηση συστήματος υδροληψίας	1	50	22	1.100,00
2	Αποκατάσταση βλάβης συστήματος υδροληψίας	2	40	50	2.000,00
3	Τοποθέτηση μεταλλικής σφαιρικής βάνας σε υδροληψία	3	10	90	900,00
ΣΥΝΟΛΟ					4.000,00
ΦΠΑ					960,00
ΣΥΝΟΛΟ					4.960,00

Κοζάνη 12/02/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΚΑΠΝΟΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Κοζάνη, 12/02/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ :
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Π/Υ: 4.000,00€ πλέον 960,00€ ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΟ:
4.960,00 €)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 59/2021

CPV: 45232150-8 (Εργασίες σχετιζόμενες με τους
αγωγούς διανομής νερού)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ποσότητα	τιμή μονάδας σε ευρώ	Σύνολο σε ευρώ
1	Αφαίρεση ή τοποθέτηση συστήματος υδροληψίας	50		
2	Αποκατάσταση βλάβης συστήματος υδροληψίας	40		
3	Τοποθέτηση μεταλλικής σφαιρικής βάνας σε υδροληψία	10		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

Σφραγίδα – υπογραφή