

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**

Η παρούσα μελέτη, αφορά ξυλουργικές εργασίες που απαιτούνται για την Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Κοζάνης.

Οι εργασίες θα είναι περιορισμένης έκτασης, ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης, το βαθμό προτεραιότητας και αφορούν την αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων (παγκάκια, κιόσκια, παιδικά όργανα, περίφραξη κτλ.) με ξυλεία πεύκης Σουηδίας, πλαναρισμένη "ΑΣΟΡΤ", εμποτισμένη με συντηρητικό ξύλου - βερνίκι. Την αποξήλωση αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, παγκάκια) και την επισκευή σε ξύλινες περιφράξεις.

Τα υλικά θα βαρύνουν τον Δήμο Κοζάνης, πλην των εργαλείων του Τεχνίτη.

Η εκτέλεση των εργασιών θα διαρκέσει τρεις μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδεικτικές εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν με τις αντίστοιχες τιμές χρέωσης είναι:

Η χρηματοδότηση είναι από τους Κ.Α. 30.6262.0005 ποσό 5.000,00 €-Κ.Α. 30.6262.0013 ποσό 5.000,00 € και Κ.Α. 30.6262.0015 ποσό 5.000,00 €

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ. ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων παιδικών χαρών (παγκάκια, κιόσκια, παιδικά όργανα κτλ.)	μ3	6	750.00	4 500.00	
2	Αποξήλωση- συντήρηση αστικού εξοπλισμού σε παγκάκια, κιόσκια	τεμ	78	80.00	6 240.00	
3	Επισκευή ξύλινων κιγκλιδωμάτων - περίφραξη	μ.μ.	75	18.00	1 350.00	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>12 090.00</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>						<b>2 901.60</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>14 991.60</b>

ΚΟΖΑΝΗ 23 / 03 / 2022

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής  
Τεχν. Υπηρεσιών

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
Ο Προϊσ/νος Τμήματος  
Συντη/σης & Αυτεπιστασίας

Καρμαζής Ευθύμιος  
Πολιτ. Μηχανικός Π.Ε.

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Αχιλλέας Τουρτούρας  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε