

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Η παρούσα μελέτη, αφορά τις εργασίες πλήρους τοποθετημένης γυψοσανίδας με μόνωση, σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Κοζάνης, λόγω αναγκών - συνθηκών για την καλύτερη λειτουργία τους. Το συνολικό εμβαδό είναι 80,50 m² γυψοσανίδα-τοιχοποιία συνολικής διάστασης 10 cm, που περιλαμβάνει μεταλλικό σκελετό 7,50 cm, πετροβάμβακα 5 cm (P75), φύλλο γυψοσανίδας πάχους 12,5 mm και στοκάρισμα της γυψοσανίδας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν μέχρι 31-12-2022.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ. ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Γυψοσανίδα πάχους (φύλλο) 12,5mm, αμφίπλευρη πλήρους τοποθετημένης με μεταλλικό σκελετό 7,50cm και πετροβάμβακα 5cm, συνολικού πάχους 10cm.	μ ²	80,5	30,00	2.415,00	
	ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					2.415,00
	Φ.Π.Α 24%					579,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.994,60

ΚΟΖΑΝΗ 4 / 05 / 2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προισ/νος Τμήματος
Συντη/σης & Αυτεπιστασίας

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολιτ. Μηχανικός Π.Ε.

Στραβού Βασιλική
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε