



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΧΤΥΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5

ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 117/2023

ΚΑ 30.7135.0009

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δικτυού οροφής για το γήπεδο 5x5 στην κοινότητα Πρωτοχωρίου. Η χρονική διάρκεια της εργασίας θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης εντός διαστήματος σε ένα μήνα (1) .

- Το δίχτυ οροφής γηπέδου θα είναι με ανοίγματα (μάτι) 11*11 εκατοστά. Το υλικό θα είναι από πολυαιθυλένιο με στριφτό κόμπο και αντηλιακή UV προστασία. Το πάχος του δικτυού θα είναι 2 χιλιοστά. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται και τα παρελκόμενα για τη σωστή τοποθέτηση του δικτυού καθώς και η μεταφορά στο Δήμο Κοζάνης (αμαξοστάσιο Δήμου Κοζάνης ή κοινότητα Πρωτοχωρίου).

Η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021. Προβλέπεται η κατακύρωση της σύμβασης προσαυξημένη έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας των αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	A.T..	M.M.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΔΑΠΑΝΗ €
1	Δίχτυ οροφής (46*32)	1	τμ	0.70	1472	1.030,40
2	Γαλβανιζέ συρματόσχοινο	2	μμ	0.88	130	114,40
3	Γαλβανιζέ σφικκτήρας	3	τεμ	0.45	15	6,75
4	Γαλβανιζέ εντατήρας	4	τεμ	2.70	6	16.20
5	Νημα δικτυού στριφτό (200 μ)	5	τεμ	19	2	38,00
ΣΥΝΟΛΟ						1.205,75
Φ.Π.Α. 24%						289,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						1.495,13

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Συντήρησης

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αχιλλέας Τουρτούρας
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Καρμαζής Ευθύμιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.