

CPV: 45422100-2

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΕ ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ**

Η παρούσα μελέτη, αφορά ξυλουργικές εργασίες που απαιτούνται για την Συντήρηση - Επισκευή Παιδικών Χαρών στις δημοτικές ενότητες Δημητρίου Υψηλάντη και Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης.

Οι εργασίες θα είναι περιορισμένης έκτασης, ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης, το βαθμό προτεραιότητας και αφορούν την αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων (παγκάκια, κιόσκια, παιδικά όργανα, περίφραξη κτλ.) με ξυλεία πεύκης Σουηδίας, πλαναρισμένη "ΑΣΟΡΤ", εμποτισμένη με συντηρητικό ξύλου - βερνίκι. Την αποξήλωση αστικού εξοπλισμού (κιόσκια, παγκάκια) και την επισκευή σε ξύλινες περιφράξεις.

Τα υλικά θα βαρύνουν τον Δήμο Κοζάνης, πλην των εργαλείων του Τεχνίτη.

Η εκτέλεση των εργασιών θα διαρκέσει μέχρι 31-12-2023.

Οι ενδεικτικές εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν με τις αντίστοιχες τιμές χρέωσης είναι:

Η χρηματοδότηση είναι από τους Κ.Α. 30.6262.0013 ποσό 5.000,00 €

Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021

. Προβλέπεται η κατακύρωση της σύμβασης προσαυξημένη παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

έως και εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της υπηρεσίας που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης,

σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4782/2021.

Προβλ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ. ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1	Αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων παιδικών χαρών (παγκάκια,κιόσκια, παιδικά όργανα κτλ )	μ3	2.8	740.00	2 072.00	
2	Αποξήλωση- συντήρηση αστικού εξοπλισμού σε παγκάκια,κιόσκια	τεμ	20	75.00	1 500.00	
3	Επισκευή ξύλινων κιγκλιδωμάτων - περίφραξη	μ.μ.	20	23.00	460.00	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						<b>4 032.00</b>
<b>Φ.Π.Α 24%</b>						<b>967.68</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>4 999.68</b>

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προισ/νος Τμήματος  
Συντη/σης & Αυτεπιστασίας

Ο Διευθυντής  
Τεχν. Υπηρεσιών

Τουρτούρας Αχιλλέας  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε

Καρμαζής Ευθύμιος  
Πολιτ. Μηχανικός Π.Ε.

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε